Tel: 053/639-255
Fax: 053/639-254
zir@gs.t-com.hr

Riječka bb, 53 201 Lički Osik
Žiro račun: 2340009-1110143605
MB: 1817086

ZIR d.o.o.

ŽELJKO NARANÈIÆ
VREBAC
Tel.: 0993119779

Lièki Osik, 08.12.2009
Tehnolog: - -

Ponuda br. 09-0309

ŠTOVANI!
Poduzea e ZIR d.o.o. proizvodnja PVC stolarije proizvodi PVC stolariju,vrata,prozore,klizne stijene u suradnji sa jednim od najvea ih i najpoznatijih europski proizvo?aea profila njemaekom tvrtkom GEALAN.
GEALAN S 8000 je sustav sa 6 komora i dvije brtve.

Materijal je PVC tvrdi,koeficijent toplinske provodljivosti 1,6 W/ m2 K,boja bijela ili zlatni hrast,sa eelienim ojaeanjem koji se uvlaei u profil.

Rolete mogu biti sa PVC lamelama ili aluminijskim lamelama.
Rolete i grilje se izra?uju od KOMERLING profila tako?er jednog od najkvalitetnijih europskih proizvo?aea.
Ugra?ujemo najkvalitetniji okov protuprovalni G-U Ferco i staklo IZO float 4x16x4-2,8w/m 2k,33dB

U našem pogonu proizvodnje izra?ujemo i sve vrste stakala za sve naše kupce!!!

Za sav ugra?eni materijal i okove posjedujemo certifikate prilago?ene EU. Na našu izra?enu stolariju dajemo garanciju od 15 godina na PVC profile, 6 godina na okove te staklo 3 godine.

Rb	Skica	Naziv	Koliein	Jm	Cijena	Rab.%	Cijena s rab.	Iznos	Val
1		**1050x2045 mm**							
		PROFILI: GEALAN 8000 BOJA: Bijelo ISPUNA: IZO 4-16-4 FLOAT LAJSNE: šprosna 18mm bijela	**6,00**	**Kom**	**2.587,53**	**20,00**	**2.070,02**	**12.420,12**	**KN**
2		**1000x1200 mm**							
		PROFILI: GEALAN 8000 BOJA: Bijelo ISPUNA: IZO 4-16-4 FLOAT LAJSNE: šprosna 18mm bijela	**1,00**	**Kom**	**1.624,29**	**20,00**	**1.299,43**	**1.299,43**	**KN**

Ukupno:	**17.149,47**	**KN**
Popust: 20%	**3.429,92**	**KN**
Sveukupno:	**13.719,55**	**KN**
PDV: 23%	**3.155,50**	**KN**
Za naplatu:	**16.875,05**	**KN**

Skenirano CamScannerom

Ponuda br. 09-0309

Demontaža nije u cijeni, a iznosi 130,00 kn + PDV po otvoru.

Ugradnja stolarije vrši se turbo vijcima i pur pjenom.

Uvjeti plaa anja:50% kod potvrde narudžbe,ostatak po ugradnji naše PVC stolarije.
Na gotovinsko plaa anje u cjelosti odobravamo popust.
Vrste plaa anja;
1. American i Diners
2. Eekovi gra?ana
3.Gotovina

Rok izrade:7-15 dana po uplati avansa.

Ponuda vrijedi: 20 dana.

Napomena: za eventualna oštea enja fasade,žbuke,lamperije,ploeica itd.kod demontaže ne snosimo odgovornost,niti izvodimo radove kao što su:
obrada špaleta,žbukanje,popravci fasade i sl.

Nadamo se da naša ponuda odgovara Vašim zahtjevima.

Sa štovanjem!

ZIR d.o.o.

Skenirano CamScannerom